

ประมาณราคา งานปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต ภายในพื้นที่ หมู่ ๕ บ้านโคก ต.เขาแรง อ.เมือง จ.ราชบุรี ระยะทางประมาณ ๑๔๖ ม. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม.

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘ ม.

ที่ก่อสร้าง ภายในพื้นที่ หมู่ ๕ บ้านโคก ตำบลเขาแรง อำเภอเขาแรง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานชุดรื้อพื้นทาง AC ๕ ซม.	๒๗๖.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๘๑	๒,๙๘๓.๕๖			๒,๙๘๓.๕๖	
๒	งานชุดรื้อ หินคลุก ๑๕ ซม.	๕๒๓.๐๐	ตร.ม.	๑๖.๐๔	๘,๓๘๖.๓๑			๘,๓๘๖.๓๑	
๒	ทรายรองพื้นอัดแน่น	๒๖.๑๕	ลบ.ม.	๖๐๗.๔๘	๑๕,๘๘๕.๖๐	๓๔.๙๕	๙๑๓.๙๔	๑๖,๗๙๙.๕๔	
๓	คอนกรีต ๒๘๐ ksc ทรงลูกบาศก์	๗๘.๕๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑๒๙,๔๕๒.๕๐	๓๐๖.๐๐	๒๔,๐๐๕.๗๐	๑๕๓,๔๕๘.๒๐	
๔	เหล็กวงแอส ๑ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๕๒๓.๐๐	ตร.ม.	๑๘.๖๙	๙,๗๗๔.๘๗	๕.๐๐	๒,๖๑๕.๐๐	๑๒,๓๘๙.๘๗	
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม.	๐.๐๖	ตัน	๒๓,๕๗๕.๗๐	๑,๔๘๕.๒๗	๓,๓๐๐.๐๐	๒๐๗.๙๐	๑,๖๙๓.๑๗	
๖	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๙ มม.	๐.๐๒๖	ตัน	๒๔,๘๗๓.๖๖	๖๔๖.๖๗	๒,๙๐๐.๐๐	๗๕.๔๐	๓,๖๔๒.๐๗	
๖	ตัดรอยต่อพร้อมทยอดยางแอสฟัลท์ กว้าง ๑ ซม. ลึก ๒.๕ ซม.	๕๗.๕๐	เมตร	๒๑.๐๘	๑,๒๐๒.๑๐			๑,๒๐๒.๑๐	
๗	แบบเหล็ก	๒๙๒.๐๐	ม.	๑๘.๕๓	๕,๔๑๐.๗๖			๕,๔๑๐.๗๖	
รวมเป็นเงินต้นพัน									๒๐๓,๐๔๕.๕๘