



## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 บ้านหนองทอยใหม่ ตำบลเขาเรียง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ช่วงที่ 3 สายร้านกานแฟนคนรักสวน ถึง บ้านนางดูไร
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลูกรังไต่ทาง 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ประมาณการเมื่อวันที่	27 กุมภาพันธ์ 2560 ตามแบบ อบต.เขาเรียง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	300.00 ตร.ม.	-	-	4.43	1,329.00	1,329
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (ลูกรังนำกลับมาใช้)	-	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังไต่ทาง	15.00 ลบ.ม.	127.29	1,909.35	46.00	690.00	2,599
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	30.00 ลบ.ม.	607.48	18,224.40	46.00	1,380.00	19,604
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	90.00 ลบ.ม.	-	-	310.00	27,900.00	27,900
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.	604.80 ถุง	130.84	79,132.03	-	-	79,132
	-ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	54.00 ลบ.ม.	607.48	32,803.92	-	-	32,803
	-หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	98.10 ลบ.ม.	500.00	49,050.00	-	-	49,050
5	เหล็กเสริม					-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	0.71 ตัน	18,450.00	13,084.74	2,743.00	1,945.34	15,030
	- RB Ø 15 มม.	0.07 ตัน	20,691.59	1,541.94	2,743.00	204.41	1,746
	- DB Ø 16 มม.	-	-	-	-	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.01 ตัน	20,186.92	268.89	2,743.00	36.54	305
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	5.38 ลบ.พ.	630.85	3,395.21	-	-	3,395
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	60.00 ตร.ม.	-	-	133.00	7,980.00	7,980
7	แผ่น โฟม	1.25 แผ่น	20.00	25.00	9.00	11.25	36
8	สวดผูกเหล็ก						
9	ท่อ คอ. ขนาด Ø 0.40 ม.	-	-	-	-	-	-
10	แอสฟัลท์	9.00 ลิตร	20.00	180.00	4.50	40.50	220
	รวมราคาค่าต้นทุน						241,132

ผู้ประมาณการ

(นายประวิติ ปานคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง