

โครงการ : โครงการเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างวิศวกรรมบริหารส่วนต้นเขาแร้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เจาะบ่อบาดาล pvc ๑.๖ * ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม.	1	บ่อ						
2	ท่อกรุบ่อ pvc ๑.๖ * ยาว 4.00 ม. ปลายเรียบ ขึ้น 13.5	22.00	ท่อ	2,050.00	45,100.00			45,100.00	
3	ท่อชะร่อนกรองน้ำ pvc ๑.๖ * ยาว 4.00 ม. ปลายเรียบ ขึ้น 13.5	2.00	ท่อ	2,140.00	4,280.00			4,280.00	
4	ท่อตะกอน pvc ๑.๖ * ยาว 4.00 ม. ปลายเรียบ ขึ้น 13.5	1.00	ท่อ	2,050.00	2,050.00			2,050.00	
5	กรวดกรองน้ำขนาด 3 - 5 มม.	3.00	ลบ.ม.	1,500.00	4,500.00			4,500.00	
6	โคลนผง	7.00	ถุง	970.00	6,790.00			6,790.00	
7	น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล)	1,000.00	ลิตร	26.73	26,730.00			26,730.00	
8	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	100.00	เมตร			570.00	57,000.00	57,000.00	
9	ค่าแรงปั๊มบาดาล	1.00	บ่อ			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
10	เพชานบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 1.00 ม.	4.00	ตร.ม.	500.00	2,000.00			2,000.00	
11	น้ำยาซีเมนต์ pvc ขนาด 1000 ก.	1.00	กระป๋อง	435.00	435.00			435.00	
12	ซีเมนต์ทราย pvc ๑.๖ * ชนิดหนา	23.00	ตัว	325.00	7,475.00			7,475.00	
13	ดินเหนียวแห้งหรือยี่ตูป ทุบละเอียด ขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	4.00	ถุง	200.00	800.00			800.00	
14	ค่าสูบลมสอยปริมาณน้ำบาดาล	1.00	บ่อ			4,900.00	4,900.00	4,900.00	
15	ค่าวิศวกรรมที่วางบ่อบาดาล	1.00	บ่อ	1,200.00	1,200.00			1,200.00	