

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครื่องข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและกำหนด" ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตามเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแฝง ทิพย์อักษร ถึงปากซอยบ้านโคกแคล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 48 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง เลขที่ 4/2563 และราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 124,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายเรืองฤทธิ์ คุณเมฆ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง


..... ปลัด
..... นายกเทศมนตรี
..... นายก อบต.
..... นายก อบจ.


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ต.ก.0.40 เมตร ยาว 48 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายจากบ้านนางแม่่ง ทิศเหนือจรด ถึงปากซอย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 45.00 ม.
 ไหลทาง ลูกรัง กว้างข้างละ ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง
 แบบเลขที่ 1/ 2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563


| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------|---|
| 1 | ค่างานดินทุพพานทาง | 124,624.26 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้าง | 124,624.26 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | 124,000.00 | |

ระยะทางดำเนินการ 0.045 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,755,555.56 บาท


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายสมชาย ภูศิริ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง


ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอุทิศ อุปโท)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาววิลาวัลย์ จักรแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวสิตางค์ อนันท์ภูพานนท์)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางกชณิกา ทรัพย์กุล)
 ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........เลขานุการ
 (นางสาวสุนดา ชุนพิเศษ)
 จพง.การเงินและบัญชี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.40 เมตร ยาว 48 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายจากบ้านนางแม่ถึง ทัพท์อักษร ถึงปากซอย บ้านโคกแคว่ง หมู่ที่ 4 ต.เขาแฉ่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแฉ่ง
 แบบเลขที่ 4/ 2563 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|-------|--|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | 1.1 งานทางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.2 งานหรือผิวลาดยางเต็ม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.3 งานหรือผิวคอนกรีตเต็ม | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ | ตร.ม. | 157.50 | 10.43 | 1,642.73 | 1.3624 | | 2,238.06 |
| | 1.5 งานตัดดินคันทาง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.8 หนา ซม. | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม. | ลบ.ม. | 7.88 | 448.21 | 3,531.89 | 1.3624 | | 4,811.85 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 157.50 | 263.34 | 41,476.05 | 1.3624 | | 56,506.97 |
| | 2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | ม. | | | | | | |
| | 2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) | ม. | 10.50 | 80.28 | 842.94 | 1.3624 | | 1,148.42 |
| | 2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | | | | | | |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง | ลบ.ม. | | | | | | |
| 4 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | 4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) | ตร.ม. | | | | | | |
| | งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) | | | | | | | |
| 5 | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3 | ม. | 48.00 | 561.42 | 26,948.16 | 1.2782 | | 34,445.14 |
| | 5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| | 5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | | | | | | |
| 6 | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว | แห่ง | | | | | | |
| | 6.9 แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.05X0.35เมตร ยาว 4 เมตร | แผ่น | 12.00 | 400.00 | 4,800.00 | 1.2782 | | 6,135.36 |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 7 | งานป่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | | |
| | 7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง | 3.00 | 5,043.15 | 15,129.45 | 1.2782 | | 19,338.46 |
| | 7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง | | | | | | |
| 8 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ | แห่ง | | | | | | |
| | กม. 0+000.00 | | | | | | | |
| | ขนาด 1-1.80x1.80 | | | | | | | |
| | ยาว - ม. | | | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 124,624.26 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

94,371.22

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782